



Tillägg och komplettering av särskilda mät- och ersättningsregler, MER Anläggning 10

Handlingsnummer 06.2
Projektnummer XXXXXXX
Projekt XXXXXXX
Ettapp/Del XXXXXXX
Status Förfrågningsunderlag
Datum XXXX-XX-XX

Mall senast reviderad: 2016-03-15

Denna röda text är en rådstext och skall tas bort i färdig handling.

Dokumentet är framtaget i enlighet med MER Anläggning 10 och bygger på Gatukontorets mall för AMA Anläggning 10.

Enheter i mallen som inte överensstämmer med MER har noterats i tabellen nedan.

Det åligger respektive projektör att gå igenom mallen och komplettera eller revidera koder och mätregler vid behov.

KOD	MÄTREGEL
BBC.32	Kostnad för undersökning av ledningar ska ingå i ersättning för övriga mängdförtecknade arbeten. Övrigt arbete i koden mäts i antal.
BCB.11	Kostnad för tillfällig avledning av vatten ska ingå i ersättning för övriga mängdförtecknade arbeten.
BCB.414	Kostnad för skyddsinhägnad av arbetsområdet ska ingå i ersättning för övriga mängdförtecknade arbeten.
BCB.45	Kostnad för åtgärd för mätpunkt o d ska ingå i ersättning för övriga mängdförtecknade arbeten.

BCB.51	Kostnad för åtgärd i träd och buskars rotzon ska ingå i ersättning för övriga mängdförtecknade arbeten.
BCB.52	Kostnad för åtgärd i trädkrona ska ingå i ersättning för övriga mängdförtecknade arbeten.
BEB.91	Flyttning av trafiksignalstolpe mäts i antal.
BED.1111	Proppning av ledning, rivning av brunn och rivning av betäckning mäts i antal. Övrigt arbete i koden mäts enligt MER Anläggning 10.
BED.1112	Rivning av rörledning mäts i längd. Övriga arbeten i koden mäts enligt MER Anläggning 10.
BED.12141	För rivning av bitumenbundna lager, hela lagertjockleken ingår även: <ul style="list-style-type: none"> • Sågning/rullskärning för att få en skarp gräns mot kvarvarande beläggning
BED.1501	För rivning av enheter bestående av stolpfundament, skyltstolpe och skylt ingår även: <ul style="list-style-type: none"> • schakt • återfyllning • återställning upp till slitlager
BED.1502	För rivning av enheter bestående av stolpfundament, belysningsstolpe och belysningsarmatur e d ingår även: <ul style="list-style-type: none"> • schakt • återfyllning • återställning upp till slitlager
BED.1503	För rivning av enheter bestående av stängsel, staket, räcke med fundament, stolpe e d ingår även: <ul style="list-style-type: none"> • schakt • återfyllning • återställning upp till slitlager
BED.152	För rivning av stolpfundament ingår även: <ul style="list-style-type: none"> • schakt • återfyllning • återställning upp till slitlager
BED.1539	Rivning av skylt mäts i antal.
BED.1549	Rivning av trafiksignalstolpe mäts i antal.

	I kontot ingår även: <ul style="list-style-type: none"> • schakt • återfyllning • återställning upp till slitlager
BED.1559	Borttagande av nätstaket som skydd mot gnag- och betesskador mäts i längd.
BED.156	Rivning av vägräcke mäts i längd.
BED.1579	Rivning av stödrad av storgatsten mäts i längd.
BED.1584	För rivning av fasta utrustningar och utsmyckningar i mark ingår även: <ul style="list-style-type: none"> • schakt • borttagning av fundament • återställning av ytan upp till underkant slitlager
CBB.91	Jordschakt för belysningsstolpe mäts i volym.
CBB.92	Jordschakt för bänkar, lekutrustning, stängsel o d mäts i volym.
DCB.489	Slitlager av makadam mäts i area.
DCC.2	Provtagning mäts i antal.
DCC.2319	Bitumenbundna justeringslager mäts i vikt.
DCC.2449	Slitlager av cementstabiliserad asfalt mäts i area.
DCC.3	Provtagning mäts i antal.
DCG.391	Beläggning av armeringsytor av plast mäts i area.
DCL.11	Jordanalys mäts i antal.
DCL.111	Växtbädd för träd i gräs- och planteringsytor mäts i antal. Övriga arbeten i koden mäts enligt MER Anläggning 10.
DCL.13	Planteringsgrop mäts i antal.
DCL.139	Skelettjord mäts i volym. Planteringsgrop mäts i antal.
DCL.142	Växtjord för urnor och lådor mäts i volym.

DDC.2191	Etableringsskydd av granstör mäts i längd.
DDC.22	Gnagskydd runt flerstammiga träd och buskar mäts i längd. Övriga arbeten i koden mäts enligt MER Anläggning 10.
DDC.25	Cirkulärt och ovalt ogrässkydd mäts i area.
DDC.29	Rotbrygga mäts i antal.
DDD.11	Luckring och ogräsbekämpning mäts i antal.
DDD.14	Vattning av träd och buskar mäts i antal.
DDD.91	Färdigställande av hårdgjorda ytor mäts i area.
DDD.921	Kostnad för tömning av papperskorgar ska ingå i ersättning för övriga mängdförtecknade arbeten.
DDD.922	Kostnad för tömning av askfat ska ingå i ersättning för övriga mängdförtecknade arbeten.
DDD.923	Kostnad för tömning av hundlatrinkärl ska ingå i ersättning för övriga mängdförtecknade arbeten.
DEB.91	Väderskydd mäts i antal. I koden ingår förutom väderskydd: <ul style="list-style-type: none"> • Grundläggningsplatta alt. Grundläggningsplintar
DEC.911	Kantstöd av en rad storgatsten, i grus mäts i längd.
DEC.912	Kantstöd av en rad storgatsten, i betong mäts i längd.
DEC.92	Kantstöd av en rad smågatsten, i grus mäts i längd.
DEF.3791	Fundament för skåp till belysning mäts i antal.
DEF.3792	Fundament för skåp till trafiksignaler mäts i antal.
DEK	<i>Om jordankare ej används ska denna rad tas bort.</i> I arbetet ingår jordankare.
DEN.1291	Kabelskydd av plaströr för trafiksignalanläggning mäts i längd.

DEN.1292	Dragnings av trafiksignalkabel mäts i längd.
DEN.1293	Kabelskydd av plaströr för belysningsanläggning mäts i längd.
DEN.1294	Kabelskydd av plaströr för bredband m m mäts i längd.
DHB.191	Skötsel av träbeläggning mäts i area.
DHB.192	Renhållning av markbeläggningar mäts i area.
DHB.291	Skötsel av lekutrustning mäts i antal.
DHB.2911	Skötsel av aktivitetsutrustning mäts i antal.
DHB.292	Renhållning av anläggningskompletteringar m m mäts i antal
DHB.2921	Renhållning av rännal mäts i längd.
DHB.2922	Renhållning av ytvattenränna av förtillverkade element mäts i längd.
DHB.2923	Tömning av papperskorgar mäts i antal.
DHB.2924	Tömning av askfat mäts i antal.
DHB.2925	Tömning av hundlatrinkärl mäts i antal.
DHB.31	Jordanalys mäts i antal.
DHB.315	Skötsel av rosor mäts i antal.
DHB.317	Skötsel av rosor mäts i antal.
DHB.3291	Skötsel av aktivitetsgräsytor mäts i area.
DHB.3292	Skötsel av långgräs med uppsamling mäts i area.
DHB.3293	Skötsel av ängsgräs mäts i area.
DHB.3294	Skötsel av vägslänt mäts i area.
EBE.2153	Platsgjutna fundament mäts i antal.
PBB.421	Trumöga med galler mäts i antal. Övriga arbeten i koden mäts enligt MER Anläggning 10.

PDE.91	Kabelbrunn för trafiksignalkabel mäts i antal.
PDH.91	Betäckning mäts i antal.
PDH.93	Nivåjustering mäts i antal.
PDH.94	Fallskydd mäts i antal.
PDY.91	Luftningsbrunn mäts i antal.